

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Anyag EA	Munkadíj EA	Anyagdíj	Munkadíj
<b>1. Villám- és érintésvédelem</b>						
1,01	Szalag 30x3,5 mm St/tZn tekercsméret 50 m	140	m		0	0
1,02	Vízgáló összekötő doboz NIRO homlokzati hőszigetelő rendszerekhez Típus.: Dehn 476 050 185x145x90 mm műanyag - szürke	11	db		0	0
1,03	FIX Bontható mérési hely szigetelődarabbal és leválasztólemezzel Rd 8-10 mm és FI 30 mm-hez Típus.: Dehn 453 100	11	db		0	0
1,04	Számlapok bontóhely részére Típus.: Dehn 481 00X	11	db		0	0
1,05	Huzal Rd 10 mm St/tZn tekercsméret 81 m Típus.: Dehn 800 010	410	m		0	0
1,06	DEHNiso-távartó MMV-kapoccsal Rd 6-10 mm-hez L 675 mm rögzítőelem nélkül Típus.: Dehn 106 150	225	db		0	0
1,07	Betonlap C45/55 8,5 kg éktechnikával D 240 mm H 90 mm Típus.: Dehn 102 075	225	db		0	0
1,08	Műanyag alátétlap D 280 mm fekete Típus.: Dehn 102 060	225	db		0	0
1,09	Felfogórúd D 10 mm L 1 000 mm NIRO mindkét végén éltompított Típus.: Dehn 101 009	14	db		0	0
1,10	Ereszcsonna kapocs St/tZn 16-22 mm-es peremhez kettős leszorítóval Rd 8-10 mm-hez	12	db		0	0
1,11	Felfogórúd-kapocs St/tZn Rd 8-10/Rd 16 mm-hez Dehn 380 020	18	db		0	0
1,12	Párhuzamos összekötő St/tZn Rd 7-10 mm-hez Dehn 306 020	80	db		0	0
1,13	Homlokzati hőszigetelő lemez egyrétegű (homogén) vakolható homlokzati hőszigetelő lemez Műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében vízszigetelő, csupasz, vakolható kőzetgyapot lemez. 60 mm-es vastagság kerül legyártásra. Rockwool Frontrock (RP-PT)	20	m <sup>2</sup>		0	0
<b>1. Villám- és érintésvédelem</b>						
<b>2. Villámvédelmi bontás</b>						
2,01	Meglévő villámvédelmi berendezés elbontása: felfogó vezető	410	m		0	0
2,02	Meglévő villámvédelmi berendezés elbontása: levezető sodrony	140	m		0	0
2,03	Meglévő villámvédelmi berendezés elbontása: felfogó rúd	1	db		0	0
2,04	Meglévő villámvédelmi berendezés elbontása: betongúla	220	db		0	0
2,05	Alpinista munkavégzés	59	szpó		0	0
2,06	Veszélyes hulladék elszállítás (4m3 konténer)	2	db		0	0
<b>2. Villámvédelmi bontás összesen</b>						
<b>3. Átadási dokumentációk</b>						
3,01	Villámvédelmi megvalósulási terv készítése	1	tétel		0	0
3,02	Szigetelés ellenállás mérés	1	tétel		0	0
3,03	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1	tétel		0	0
<b>3. Átadási dokumentációk összesen</b>						
<b>Megjegyzés</b>						
Jelen költségvetés kiírás a műszaki leírásokkal, tervekkel és szakági tervekkel együtt érvényes. Az ajánlattevőnek tevékeni vizsgálnia a kiírt anyagokat és mennyiségeket, az ajánlatnak teljes működő rendszerre kell vonatkoznia. Többletmunka elszámolására tervhányra való hivatkozással nincs lehetőség. A megadott típusok kiváltása, csak jobb minőségű vagy egyenértékű lehet, a terven javasolt típusokhoz képest!						