

Cím: Budapest IV. kerület Fóti út 66.
Kertrendezés árazatlan költségvetés kiírás

Kelt: Budapest, 2016. május

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0 Ft	0 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		0 Ft
2.2 ÁFA	27,00%	0 Ft
3. A munka ára		0 Ft

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Bontási munkák összesen:	0 Ft	0 Ft
Építési munkák összesen:	0 Ft	0 Ft
Felvonulás és organizáció összesen:	0 Ft	0 Ft
Játszóudvar felújítása nettó összesen:		
	0 Ft	0 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, törzsátmérő: 21-40 cm között.	2	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, törzsátmérő: 60-80 cm között.	3	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Fák 4 oldali kalodázása fa deszkázattal.	13	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Gyomirtás, 5 kg/m3 hígítású vegyszerrel.	127,3	10 m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Kaszálás sík területen, gépi erővel.	12,7	100 m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Gyepnyesés, 5 cm mélységig, I-III. oszt. talajban.	127,3	10 m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Zöld hulladék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával.	40	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Zöld hulladék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerrel.	5	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Gumitégla burkolat bontása a bontott anyag deponálása.	109	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Beton aljzatok, 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, alépitménnyel együtt, a bontott anyag deponálása.	109	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Szegélyek bontása bármely anyagból, kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával.	217	m	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Gyöngykavics burkolat bontása, a bontott anyag deponálása.	967,5	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Fém íves mászóka játszóeszköz bontása, a bontott anyag deponálása, későbbi beépítéshez.	2	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Obra 48045 játszóeszköz bontása, a bontott anyag deponálása későbbi beépítéshez.	1	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Obra 51036 játszóeszköz bontása, a bontott anyag deponálása, későbbi beépítéshez.	1	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

16 Önálló csúszda játszóeszköz bontása, a bontott anyag deponálása.	1 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17 Hulladékgyűjtők bontása, a bontott anyag deponálása.	1 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18 Beton lábú padok bontása, a bontott anyag deponálása.	2 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19 Meglévő kézilabda kapuk bontása, a bontott anyag deponálása, későbbi beépítéshez.	2 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20 Meglévő kosárlabda palánkok bontása, a bontott anyag deponálása, későbbi beépítéshez.	4 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21 Vegyes építési törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával.	288 m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22 Vegyes építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerrel.	36 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Bontási munkák összesen:

0 Ft 0 Ft

Nettó összesen:

0 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Tükrökészítés burkolatok, szegélyek alatt tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	560,6	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%.	84,4	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig.	560,6	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld helyszíni deponálásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, talajosztály: I-IV.	560,6	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Tereprendezés jellegű földművek létesítése, kitermeléssel, terítéssel, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással a helyszíni depóniába, 50,0-200,0 m között.	196	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolással együtt, a kitermelt föld depóniába rakásával. Csapadékvíz elvezetés.	9	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Munkagödör földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolással együtt, a kitermelt föld depóniába rakásával. Csapadékvíz szikkasztás.	15	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Ágyazatok készítése előre elkészített tükröben, vízépítési kőművek alá, osztályozott homokból. Osztályozott homok, OH 0/4 csapadékvíz elvezetésnélk használt KGPVC csövek.	3	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel.	12	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%.	12	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

11 Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő: 160 mm PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső.	24 m	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 160 mm PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 45 fok.	6 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13 Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 160 mm PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 87 fok.	12 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14 Műanyag réskeretes vízvezető folyóka elhelyezése földmunkával és ágyazatkészítéssel burkolható horganyzott résfolyóka fedlappal, asszimetrikus beömléssel együtt, Hauraton sportfix.	108 m	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15 Műanyag réskeretes vízvezető 50 cm hosszú bekötőakna elem elhelyezése földmunkával és ágyazatkészítéssel, burkolható horganyzott fedlappal, asszimetrikus beömléssel együtt Hauraton sportfix.	6 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16 Nem szőtt geotextília bélelés készítése a szikkasztó ládák körül.	50 m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17 40*40*80 cm méretű műanyag szikkasztó láda elhelyezése, elkészített munkagödrökbe.	9 m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18 Mechanikailag stabilizált alaprég készítése gépi erővel kiegészítő kézi munkával M22 jelű, 10 cm vastagságban Dolomit zúzottkő, 0/20 mm szemmagysággal.	30,2 m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19 Mechanikailag stabilizált alaprég készítése gépi erővel kiegészítő kézi munkával, M56 jelű, 15 cm vastagságban Dolomit zúzottkő 20/50 mm szemmagysággal. Burkolatok alatt.	45,3 m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20 Mechanikailag stabilizált alaprég készítése gépi erővel kiegészítő kézi munkával, M56 jelű, 10 cm vastagságban Dolomit zúzottkő 20/50 mm szemmagysággal. Szegélyek alatt.	8,9 m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21 Térköburkolatok alá 3 cm vastagságban Dolomit zúzottkő 2/5 mm elhelyezése.	3,3 m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

22	Kerti szegélykövek elhelyezése, beton alapperendával és megtámasztással előregyártott szegélyköből, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegély 100x20x5 cm, szürke színben.	446 m	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Térburkolat készítése 6 cm-es vastagsággal, 10x20x6 méreteben SEMMELROCK Citytop 10x20x6 cm, szürke zökkenőmentes, szárított homok besöpréssel együtt.	109 m ²	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 5K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 5,00 / 5,00	5,43 t	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Vasalt beton aljzat készítése, 10 cm vastagságban, merev aljzatra, léccel lehúzva, kavicsbetonból, földnedves betonból, hálóval vasalt C20/25-16/F1 minőségben gumitégla burkolat alatt.	29,2 m ³	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Vasalt beton aljzat és lejtésképzés készítése, 5-20 cm vastagságban, merev aljzatra, léccel lehúzva, kavicsbetonból, földnedves betonból, hálóval vasalt C20/25-16/F1 minőségben meglévő sportpályákon gumiburkolatok alatt.	162,4 m ³	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Sportpálya burkolat kialakítása, 10 mm vastagságban helyszínen öntött vízzáró EPDM burkolattal, piros színben.	1353 m ²	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Sportpályákra vonal felfestése 5 cm szélességben fehér színben.	630 fm	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Esésvédő homok burkolat kialakítása, mosott homok elhelyezése 30 cm vastagságban.	149,8 m ²	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumilapok fektetése beton aljzatra 80 mm vastagságban vörös színben.	292,3 m ²	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Zöldterületi előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 50,1-100,0 m. A tükkiszedésből keletkezett helyszínen deponált anyagból.	196 m ³	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Zöldterületi földfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával helyszínre szállított terőföldből.	160 m ³	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

33	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságig, talajosztály: I-IV.	2990 m ²	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Tereprendezés jellegű földművek létesítése zöldterületeken, terítéssel, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 50,0-200,0 m között, a helyszínen deponált és a helyszínrre szállított anyagból.	356 m ³	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Durva talajelőkészítés gyepesítendő felületek talajelőkészítése, trágyázás nélkül rotációs kapával, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.	194,8 10 m ²	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Talajelőkészítés finom tereprendezés a gyepesítendő felületek talajelőkészítése műtrágyázással rotációs kapával, sík felületen, és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn középkötött talajon, talajosztály: III-IV. Új gyepesítendő felületek.	194,8 10 m ²	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Tőzeges talajkeverék szállítása, finomra rostálása és elterítése 4-5 cm vastagságban gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen. 30% tőzeg+70% termőföld.	1948 m ²	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 kg/10 m ² .	194,8 10m ²	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Gyepesítés talaj előkészítése, fellazított talajon, hengerezéssel.	194,8 10m ²	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Füvesítés utáni első kaszálás, kézzel.	194,8 10 m ²	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Öntözőrendszerek nyomvonalának kialakítás, földmunkával, gerincvezeték (vízforrás és a mágnesszelepek közötti szakasz) szerelése, 35 cm-es mélységben és szélességben KPE cső elhelyezése idomokkal, meglévő rendszerre és automatikára kötve, kézi erővel, földbe süllyesztett kerti csap kialakításokkal együtt.	1 rendszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Az elbontott fém íves mászóka felújítása és telepítése szabvány szerint.	2 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Az elbontott Obra 48045 játszóeszköz felújítása és telepítése szabvány szerint.	1 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

44	Az elbontott Obra 51036 játszóeszköz felújítása és telepítése szabvány szerint.	1 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Új Obra 60025 játszóeszköz felújítása szabvány szerint.	1 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Új Obra 62071 játszóeszköz telepítése szabvány szerint.	1 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Új Obra 52225 játszóeszköz telepítése szabvány szerint.	1 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Az elbontott kézilabda kapuk telepítése szabvány szerint.	2 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Az elbontott kosárlabda palánkok telepítése szabvány szerint.	4 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Városszépítő Urban pad 1,8 m hosszú, RAL 7016 porfestett horganyzott acél váz, 5 db borovi fenyő Silbergrau színű deszkával, 2 db kartámlával.	6 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Városszépítő Urban fabetétes, tetős, zsáktartós, RAL 7016 porfestett horganyzott acél váz, borovi fenyő Silbergrau színű fabetéttel.	3 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Építési munkák összesen:

0 Ft 0 Ft

Nettó összesen:

0 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással, bérleti díj kivitelezés teljes idejére.	1	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,01 - 20,00 m ² között, bérleti díj kivitelezés teljes idejére.	1	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,01-20,00 m ² alapterület között, bérleti díj kivitelezés teljes idejére.	1	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Munkaterület őrzése a kivitelezés teljes idejére.	1	egység	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Megvalósulási terv készítése és átadása parkinfo szoftverben történő felhasználáshoz.	1	egység	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felvonás és organizáció összesen:						0 Ft	0 Ft
Nettó összesen:							0 Ft